

遂溪县农业农村局

2018年中央财政畜禽粪污资源化利用项目 (二十二批次)验收公示

按照《关于印发〈遂溪县北坡 河头(示范镇)畜禽粪污资源化利用项目种养结合模式实施方案〉的通知》(遂农通〔2020〕4号)和《关于调整遂溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目示范镇范围的请示》(遂农〔2020〕115号)等文件精神,王碧彤养殖场等2家养殖场承担的项目于2021年3月20日、卢城养殖场承担的项目于2021年6月10日通过遂溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目第三方验收测绘——广东经纬工程咨询设计有限公司组成的专家组验收通过。

现予以公示,公示期自2024年2月22日至2024年2月28日,共5个工作日。如对公示内容持有异议,请在公示期内以书面形式向县农业农村局畜牧与饲料股反映。以个人名义反映情况的,需提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,需提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。公示期满无异议,我局将依程序向财政部门申请发放项目奖补资金。

联系人：卢敏。

联系电话：0759-7773323。

地址：广东省湛江市遂溪县遂城街道建设路 127 号遂溪县农业农村局 11 号楼 3 楼畜牧与饲料股。

附件：2018 年中央财政畜禽粪污资源化利用项目（二十二批次）验收公示表



附件：

2018 年中央财政畜禽粪污资源化利用项目 (二十二批次) 验收公示表

序号	养殖场/ 专业粪 污处理 机构名 称	养殖场 地址	项目负责人 电话	建设内容验收情况	拟奖补资金 (万元)
1	陈华山 养殖场	遂城镇 溪龙村	13560520368	新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：13.08m、13.02m、13.08m、13.02m，池深 4.3m，池内体积约 732.3 m ³ 。新建贮液池铁网围栏；认定完成铁网围栏长 54.32m 高 1.5m。新建 64 m ³ 厌氧发酵沼液池八个，由于已被填埋覆盖，现场无法查验，根据隐蔽工程照片认定已完成。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：3m、4m、3m、4m，池深 2.45m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：11.34m、9.3m、11.34m、9.4m，墙高 1.16m，棚柱两侧高 1.35m，中间一侧高 1.9m。购置安装斜筛式固液分离机一台套、3KW 搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、2.2KW 切割抽污泵一台、不锈钢电箱一个、集水池铁网围栏一个、铝板安全警示标牌 2 块；认定已按计划完成。	42.196968

序号	养殖场/专业粪污处理机构名称	养殖场地址	项目负责人电话	建设内容验收情况	拟奖补资金(万元)
2	卢城养殖场	广东省遂溪县遂城镇马安村	13702472992	<p>新建贮液池一个，认定五条边长依图顺时针为 15.5m、17.4m、11.2m、9m、4.4m，池深 4m，池内体积 704.20m³。新建 80m³ 厌氧发酵沼液池六个，由于已被填埋覆盖，现场无法查验，根据隐蔽工程照片认定已完成。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：3.2m、3.2m、3.2m、3.2m，池深 3m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：2m、1.1m、2m、1.1m，池深 1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为 6.96m、17m、6.96m、17m，墙高 1.2m，棚柱高 1.4m。新建贮液池铁网；认定完成铁网围栏长 63m 高 1.5m。购置安装斜筛式固液分离机一台套、2.2KW 切割抽污泵一台、3KW 搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、集水池铁网围栏一个、出水池四块盖板、铝板安全警示标牌 2 块；认定已按计划完成。</p>	37.036242

序号	养殖场/ 专业粪 污处理 机构名 称	养殖场 地址	项目负责人 电话	建设内容验收情况	拟奖补资金 (万元)
3	王碧彤 养殖场	广东省 遂溪县 遂城镇 信岭村	18022681535	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：22.3m、9.3m、15.3m、9.4m，池深 4.5m，池内体积约 610.64m³。新建贮液池铁网；认定完成铁网围栏长 71.3m 高 1.5m。新建 75 m³ 厌氧发酵沼液池八个，由于已被填埋覆盖，现场无法查验，根据隐蔽工程照片认定已完成。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.8m、2.8m、2.8m、2.8m，池深 3.05m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.52m、1.52m、1.52m、1.52m，池深 2.7m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为 12.35m、12.35m、12.35m、12.35m，墙高 1.2m，棚柱两侧高 1.4m，中间高 2.05m。购置安装斜筛式固液分离机一台套、1.5KW 抽粪水泵一台、2.2KW 切割抽污泵一台、3KW 搅拌机加两层旋转叶片加固定支架一个、不锈钢电箱一个、集水池、出水池铁网围栏各一个、铝板安全警示标牌 2 块；认定已按计划完成。</p>	39.68319